

# 内 管 工 事 見 積 単 価 表

木質系建物

2020年10月1日

大阪ガス株式会社



## 適用範囲

本単価表は、通常の木造建築（木質プレハブを含みます。）に係るガス内管工事の見積りに適用します。

## 見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 目次

<b>I. 適用基準</b>		
1. 新設工事単価	…	1
2. 増設工事単価および撤去工事単価	…	2
<b>II. 配管工事費およびガス栓工事費</b>	…	4
1. 新設工事	…	4
2. 増設工事・撤去工事	…	6
<b>III. 付帯工事費</b>	…	10
1. 付帯工事	…	10
2. 機器接続費関係	…	12
<b>IV. 共通加算項目</b>	…	13
<b>V. プラスライン工事</b>	…	15
<b>VI. ガス栓取替工事</b>	…	16
<b>VII. その他</b>	…	17

## I. 適用基準

### 1. 新設工事単価

#### (1) 適用条件

新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取付ける工事で、敷地境界からヘッダーまでは鋼管またはPE管、ヘッダーからガス栓まではフレキ管で施工する場合に適用します。

#### (2) 戸建・集合区分

- ① 戸建                   メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集合                   メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

#### (3) 単価項目および適用基準

##### ① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター1個につき単価適用します。ただし、集合で3階以上に配管する場合は、3階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40A以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り40A以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事3ライン分を含みます。

##### ② 地中配管単価

敷地境界からヘッダーまでの地中配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

##### ③ 架空配管単価

敷地境界からヘッダーまでの架空配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

##### ④ ガス栓ライン工事費

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

###### 1) ガス栓ライン工事費（4栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター1個につき4栓以上となる場合に適用します。

###### 2) ガス栓ライン工事費（2口ライン加算）

ガス栓の種類が2口ガス栓となる場合に適用します。

###### 3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

###### 4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター1個につきガス栓ライン数が3ライン（3栓）未満となる場合は、1ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4栓以上）と同額を減額します。

##### ⑤ 付帯工事費

###### 1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費   ・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費   ・防錆塗装費   ・絶縁継手（32A以下）

###### 2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

## ⑥ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定日工事加算等が必要な場合は適用します。

### 2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

### 3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## 2. 増設工事単価および撤去工事単価

### (1) 適用条件

増設工事単価は、内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

### (2) 単価項目および適用基準

#### ① 基本工事費

1) 増設工事の場合は、既設ガス管からの取出し（活管分岐取出工事費は除きます。）および接続の工事費等を含み、工事1件につき単価適用します。

2) 撤去工事の場合は、既設ガス管の切断およびプラグ止めの工事費を含み、撤去単独工事の場合に工事1件につき単価適用します。（増設工事および新設工事に伴う撤去の場合は、撤去の基本工事費は適用しません。）

#### ② 地中配管単価

地中配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

#### ③ 架空配管単価

架空配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

#### ④ ガス栓単価

ガス栓の増設に適用します。（ガス栓取付工事費を含みます。）

#### ⑤ 配管撤去単価

配管を撤去する場合に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

#### ⑥ 配管位置替工事

配管位置替工事費は、「配管撤去単価+増設配管単価」を適用します。

ただし、既設ガス管再使用の場合は、ガス管材料分を別途減額します。

⑦ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～⑤に含まれているもの）

・既設ガス管からの取出費

ただし、既設ガス管の管径が80A以下かつ、取出工事が2箇所以上となる場合は、付帯工事費単価表に基づき取出工事費を適用します。なお、既設ガス管の管径が100A以上の場合は、別途見積とします。

・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑧ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定工事日加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## II. 配管工事費およびガス栓工事費

### 1. 新設工事（1）戸建

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		メーター数	92,400	84,000	
基本工事費（フレキユニット）		メーター数	91,300	83,000	
基本工事費（CDフレキ）		メーター数	91,300	83,000	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	9,911	9,010	
地中配管単価	PE管	25A	m	4,510	4,100
		30A			
		50A	m	9,306	8,460
		75A	m	14,256	12,960
	鋼管	32A以下	m	4,675	4,250
		40A以下	m	9,306	8,460
		50A	m	10,032	9,120
		80A	m	15,840	14,400
	CDフレキ	25A	m	4,510	4,100
ガス栓ライン工事費		4栓以上	ライン	16,500	15,000
		ライン減額	ライン	▲16,500	▲15,000
		2口ライン加算	ライン	2,530	2,300
天井配管工事費加算		ライン	4,367	3,970	
ヘッダーケースA・B取付工事費		個	7,579	6,890	
フレキ管ユニット化粧カバー		式	2,200	2,000	
戸建免震部配管一式		木製	式	26,620	24,200
		H鋼	式	26,620	24,200
タイプB10号フレキユニット加算		件	1,122	1,020	



## II. 配管工事費およびガス栓工事費

### 1. 新設工事（2）集合

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		メーター数	74,800	68,000	
基本工事費（3階建）		メーター数	75,900	69,000	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	9,911	9,010	
地中配管単価	PE管	25A	m	4,510	4,100
		30A			
		50A	m	9,306	8,460
		75A	m	14,256	12,960
	鋼管	32A以下	m	4,675	4,250
		40A	m	9,306	8,460
		50A	m	10,032	9,120
		80A	m	15,840	14,400
架空配管単価	白ガス管	32A以下	m	3,949	3,590
		40A	m	5,280	4,800
		50A	m	6,138	5,580
		80A	m	9,152	8,320
	塩ビライニング管	32A以下	m	4,037	3,670
		40A	m	6,413	5,830
		50A	m	7,425	6,750
		80A	m	10,758	9,780
	カラー鋼管	32A以下	m	4,037	3,670
		40A	m	6,677	6,070
		50A	m	7,733	7,030
		80A	m	11,088	10,080
ガス栓ライン工事費	4栓以上	ライン	16,500	15,000	
	ライン減額	ライン	▲16,500	▲15,000	
	2口ライン加算	ライン	2,530	2,300	
	15m超加算	m	1,650	1,500	
天井配管工事費加算		ライン	4,367	3,970	
分岐ガス栓	20A	個	2,123	1,930	
	25A	個	2,618	2,380	
	32A	個	3,718	3,380	
	40A	個	4,708	4,280	
	50A	個	8,712	7,920	
	80A	個	18,425	16,750	

## 2. 増設工事・撤去工事 (1) 増設工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	10,450	9,500	
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	9,944	9,040
	3m超6m以下		式	32,791	29,810
	6m超9m以下		式	54,197	49,270
	9m超12m以下		式	77,033	70,030
	12m超		m	7,282	6,620
	P E 管	50 A	m	9,306	8,460
		75 A	m	14,256	12,960
		カラー鋼管	40 A	m	9,306
	カラー鋼管	50 A	m	10,032	9,120
		80 A	m	15,840	14,400
架空 配管単価		3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	4,741
	3m超6m以下	式		15,961	14,510
	6m超9m以下	式		27,764	25,240
	9m超12m以下	式		40,183	36,530
	12m超	m		3,993	3,630
	白ガス管	40 A	m	6,589	5,990
		50 A	m	7,854	7,140
		80 A	m	11,605	10,550
	塩ビライニング管	40 A	m	7,535	6,850
		50 A	m	8,888	8,080
80 A		m	12,958	11,780	
カラー鋼管	40 A	m	7,766	7,060	
	50 A	m	9,141	8,310	
	80 A	m	13,167	11,970	

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
1口 ガス栓	L B ホースガス栓	F1.2	316	個	3,652	3,320
	L B ホースガス栓	F2.1	320	個	3,652	3,320
	L B コンセントガス栓	F0.7	326	個	3,652	3,320
	L A コンセントガス栓	F0.7	544	個	3,652	3,320
	L A ホースガス栓	F2.1	510	個	3,652	3,320
	Y型ホースガス栓	F1.2	506	個	3,652	3,320
2口 ガス栓	L B ペアガス栓 (L)	F1.2 F0.7	366	個	5,665	5,150
	L B ペアガス栓 (R)	F1.2 F0.7	368	個	5,665	5,150
	L B 2口コンセントガス栓	F0.7	338	個	5,665	5,150
	L A ペアガス栓 (L)	F1.2 F0.7	526	個	5,665	5,150
	L A ペアガス栓 (R)	F1.2 F0.7	528	個	5,665	5,150
	L A 2口コンセントガス栓	F0.7	558	個	5,665	5,150
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	4,642	4,220
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	4,642	4,220
ガス コン セ ン ト	埋込型	C	405	個	4,642	4,220
		C2	423	個	5,665	5,150
		CE	415	個	4,642	4,220
		CE2	425	個	4,642	4,220
	テーブルコンロ用	C (T)	443	個	4,642	4,220
	床用		471	個	4,642	4,220
	屋外用		480	個	4,642	4,220
	薄型		472	個	4,642	4,220
	スリーブ型		434	個	4,642	4,220
	ケース型		578	個	4,642	4,220
			498	個	4,642	4,220
	自在型	1口	372	個	3,542	3,220
	自在型	2口	371	個	5,577	5,070

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価		
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	3,091	2,810	
		20 A	197	個	3,091	2,810	
		25 A	198	個	3,091	2,810	
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	3,091	2,810	
		20 A	177	個	3,091	2,810	
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	3,091	2,810	
		20 A	167	個	3,091	2,810	
		25 A	168	個	3,091	2,810	
	機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	3,091	2,810
15 A I			676	個	3,091	2,810	
20 A I			677	個	3,091	2,810	
検査孔付機器接続ガス栓		15 A L	686	個	3,091	2,810	
		15 A I	696	個	3,091	2,810	
		20 A L	687	個	3,091	2,810	
		20 A I	697	個	3,091	2,810	
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	3,091	2,810	
	L型可とう管ガス栓(フランジ付)		638	個	3,091	2,810	
	I型可とう管ガス栓		628	個	3,091	2,810	
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,015	3,650	
		2口	391	個	6,226	5,660	
	壁用	1口	091	個	4,532	4,120	
			092	個	4,532	4,120	
			093	個	5,104	4,640	
			094	個	5,104	4,640	
			087	個	4,532	4,120	
			088	個	4,532	4,120	
	スリーブ用	1口	085	個	5,896	5,360	
			086	個	5,896	5,360	
	ケコミ用	1口	089	個	5,896	5,360	
	床用	1口	095	個	5,357	4,870	
			096	個	5,357	4,870	
	壁用	2口	081	個	7,403	6,730	
			082	個	7,403	6,730	
			097	個	7,458	6,780	
			098	個	7,458	6,780	
			099	個	8,404	7,640	
			530	個	8,250	7,500	
	水切りファッショナブル取替部材			568	個	572	520
	壁埋込ファッショナブル取替部材			569	個	792	720

## 2. 増設工事・撤去工事（2）撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	4,180	3,800	
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,442	2,220
	3m超6m以下		式	9,900	9,000
	6m超9m以下		式	16,610	15,100
	9m超12m以下		式	22,715	20,650
	12m超		m	2,222	2,020
	P E 管	50 A	m	3,168	2,880
		75 A	m	4,367	3,970
	その他地中配管	40 A	m	2,662	2,420
		50 A	m	3,168	2,880
		80 A	m	4,367	3,970
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	1,804	1,640
	3m超6m以下		式	7,909	7,190
	6m超9m以下		式	14,289	12,990
	9m超12m以下		式	18,821	17,110
	12m超		m	1,771	1,610
	架空配管32 A 超	40 A	m	2,486	2,260
		50 A	m	2,882	2,620
		80 A	m	4,125	3,750

### III. 付帯工事費

#### 1. 付帯工事

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
ガス管塗装	2回塗	40 A 以下	m	770	700	
		50 A	m	1,111	1,010	
		80 A	m	1,562	1,420	
	3回塗	40 A 以下	m	1,100	1,000	
		50 A	m	1,584	1,440	
		80 A	m	2,211	2,010	
埋設配管標示物	標示石		個	1,760	1,600	
	ポール・ピン・シート型		個	880	800	
供給管位置替工事	舗装道		m	31,350	28,500	
	砂利道		m	16,280	14,800	
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m <sup>2</sup>	2,376	2,160
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	5,544	5,040
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	8,613	7,830
		アスファルト	10cm未満	m <sup>2</sup>	1,683	1,530
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	3,938	3,580
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	6,105	5,550
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m <sup>2</sup>	4,620	4,200
			10cm未満	m <sup>2</sup>	7,260	6,600
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	10,560	9,600
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	13,310	12,100
		アスファルト	10cm未満	m <sup>2</sup>	7,260	6,600
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	12,100	11,000
20～30cm未満	m <sup>2</sup>	14,740	13,400			
機械掘削加算			日	15,851	14,410	
内管深堀費	深さ0.6m～1.0m未満		m	1,177	1,070	
	深さ1.0m～1.5m未満		m	1,903	1,730	
よう壁内つぼ堀			m	8,701	7,910	
コンクリート床、壁溝堀費* 1			m	3,168	2,880	
コンクリート床、壁貫通費* 2	15cm未満		箇所	3,674	3,340	
	22cm未満		箇所	5,423	4,930	
	30cm未満		箇所	6,798	6,180	
サービスバルブ取付費	32 A		個	50,600	46,000	
	40 A		個	51,260	46,600	
	50 A		個	54,890	49,900	
	80 A		個	69,300	63,000	

\* 1：深さおよび幅は10cm以内、モルタル復旧を含みます。

\* 2：タイル貫通、モルタル復旧を含みます。

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ	箇所	5,258	4,780	
	溝堀箱入れ	m	2,871	2,610	
	埋込型ガス栓箱入れ	個	3,993	3,630	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など	箇所	880	800	
	溝堀部など	m	418	380	
フレキ用配管モール加算		m	704	640	
燃料電池付帯工事費		個	3,850	3,500	
メーター 関係	メーター取付*1	7号以下	個	2,002	1,820
		10・15号	個	4,686	4,260
	メーター取外	7号以下	個	1,298	1,180
		10・15号	個	2,398	2,180
メーターガス栓・ 分岐ガス栓*2	20A	個	2,123	1,930	
	25A	個	2,618	2,380	
	32A	個	3,718	3,380	
	40A	個	4,708	4,280	
	50A	個	8,712	7,920	
	80A	個	18,425	16,750	
フレキ管取出工事	フレキ取出工事費*3		箇所	4,444	4,040
	サテライトアダプター		箇所	7,931	7,210
	プラスラインアダプター		箇所	2,926	2,660
ねじ管・PE管からの 取出工事*3	露出	32A以下	箇所	4,444	4,040
		40A・50A	箇所	5,896	5,360
		80A	箇所	10,670	9,700
	地中	32A以下	箇所	6,699	6,090
		40A・50A	箇所	8,129	7,390
		75A	箇所	12,870	11,700
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	16,467	14,970
	ヘッダー工事費(フレキユニット)		箇所	15,323	13,930
	ヘッダー工事費(CDフレキ)		箇所	1,386	1,260
	ヘッダー撤去費		箇所	4,884	4,440
	ヘッダー位置替費*4		箇所	16,940	15,400
CD管フレキ用付帯ヘッダー		箇所	1,386	1,260	

\*1：新設工事のメーター取付分は基本工事費に含みます。

\*2：新設工事のメーター上流近傍のメーターガス栓1個分は基本工事費に含みます。

\*3：取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

\*4：ヘッダー位置替費は、ヘッダー廻り材料を再利用できる場合に適用します。

## 2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,100	1,000	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	4,015	3,650
		15 A	400 ℓ	本	4,510	4,100
		20 A	250 ℓ	本	4,895	4,450
		25 A	250 ℓ	本	6,985	6,350
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	4,565	4,150
		15 A	250 ℓ	本	4,675	4,250
		15 A	400 ℓ	本	5,335	4,850
		15 A	600 ℓ	本	5,775	5,250
		20 A	200 ℓ	本	5,225	4,750
		20 A	250 ℓ	本	5,335	4,850
		20 A	400 ℓ	本	5,885	5,350
		20 A	600 ℓ	本	6,435	5,850
	25 A	300 ℓ	本	7,645	6,950	
	取付費のみ			本	990	900
強化ガスホース取付費	S型13φ継手付	200 ℓ	本	4,279	3,890	
		300 ℓ	本	4,411	4,010	
		400 ℓ	本	4,532	4,120	
		500 ℓ	本	4,796	4,360	
		600 ℓ	本	4,917	4,470	
		700 ℓ	本	5,049	4,590	
		800 ℓ	本	5,313	4,830	
		900 ℓ	本	5,434	4,940	
		1000 ℓ	本	5,566	5,060	
		1300 ℓ	本	6,204	5,640	
		1500 ℓ	本	6,589	5,990	
		1800 ℓ	本	7,106	6,460	
	S型20φ継手付	500 ℓ	本	7,755	7,050	
	S型13φ片側継手付	500 ℓ	本	2,420	2,200	
		1000 ℓ	本	3,080	2,800	
	L型自在アダプター			個	2,805	2,550
取付費のみ			本	990	900	



## IV. 共通加算項目

### ①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

### ②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが3.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

### ③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

### ④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

### ⑤指定日工事加算

工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。ただし、工事予定日は、お客さまと協議のうえ決定します。加算額は以下によります。

工事日*1	税込単価	税抜単価
当日*2	22,000	20,000
翌日	15,400	14,000
2営業日後	9,900	9,000
3営業日後	4,400	4,000

\*1：工事受付日（当社の事業所等で申し込みを受け付けた日）を基準とした工事日

\*2：12時までに工事を受け付けた場合は、受付日を当日として取り扱う。

また、12時以降に工事を受け付けた場合は、受付日の翌日も当日として取り扱う。

翌日以降の適用の詳細については、以下によります。

受付時間 工事日	午前	午後
当日	当日	当日
翌日	翌日	当日
2営業日後	2営業日後	翌日
3営業日後	3営業日後	2営業日後
4営業日後	—	3営業日後

### ⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

### ⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

### ⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

### ⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

### ⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## V. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓1栓の撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価*1	式	22,000	20,000
	3m以上 6m未満		式	27,500	25,000
	6m以上10m未満		式	30,800	28,000
	10m以上15m未満		式	36,300	33,000
	3m未満	20A単価	式	29,700	27,000
	3m以上 6m未満		式	34,100	31,000
	6m以上10m未満		式	39,600	36,000
	10m以上15m未満		式	45,100	41,000
	3m未満	25A単価	式	30,800	28,000
	3m以上 6m未満		式	36,300	33,000
	6m以上10m未満		式	42,900	39,000
	10m以上15m未満		式	49,500	45,000
配管モジュール加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	1,980	1,800
	3m以上 6m未満		式	3,520	3,200
	6m以上10m未満		式	4,730	4,300
	10m以上15m未満		式	5,940	5,400
アダプター取出加算	プラスライン	箇所	1,210	1,100	
	サテライト	箇所	5,830	5,300	
夜間工事加算		件	5,500	5,000	
休日加算		件	2,200	2,000	
撤去工事	10m未満	式	7,700	7,000	
	10m以上	式	9,900	9,000	
指定日工事加算*2	当日	件	24,200	22,000	
	翌日	件	16,940	15,400	
	2営業日後	件	10,890	9,900	
	3営業日後	件	4,840	4,400	

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

\*1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

\*2：指定日工事加算については、工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

## VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	11,000	10,000
	2 栓目以降* 1	式	6,600	6,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	7,700	7,000
	2 栓目以降* 2	式	1,100	1,000
夜間工事加算		件	5,500	5,000
休日加算		件	2,200	2,000
指定日工事加算* 3	当日	件	11,000	10,000
	翌日	件	7,700	7,000
	2 営業日後	件	5,500	5,000
	3 営業日後	件	2,200	2,000

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

\* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、6,000円 (税抜) / 個を加算します。

\* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1,000円 (税抜) / 個を加算します。

\* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

## VII. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。



## 備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

